

UWAGA: Od dnia 01.10.2023 r. następuje zmiana w zakresie procesu odbioru robót wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (wynikająca z zawartej pomiędzy GIWK Sp. z o.o. i Gdańskie Wodociągi S.A. Umowy Dzierżawy Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej z dnia 19 stycznia 2023 r.)

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ROBÓT WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PODSTAWIE UZGODNIONEJ Z GIWK DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZAWARTYCH Z GIWK UMÓW PRZEJĘCIA/POROZUMIENÍ

Rozpoczęcie robót wod.-kan. może nastąpić po wydaniu przez GIWK warunków technicznych, uzgodnieniu dokumentacji projektowej, podpisaniu przez Inwestora Umowy przejęcia/Porozumienia wraz z Protokołem Charakterystyki (dalej PCh).

Kolejne kroki w procesie realizacji i odbiorów urządzeń wod.-kan.:

1. Wykonawca zgłasza do GIWK zamiar rozpoczęcia budowy urządzeń wod.-kan. (druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.giwk.pl)
Zgłoszenie możliwe jest do złożenia w wersji elektronicznej na adres giwk@giwk.pl lub w wersji papierowej do Kancelarii GIWK przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk.
2. GIWK powiadamia Gdańskie Wodociągi S.A. (dalej GdW) o przyjęciu od Wykonawcy zgłoszenia rozpoczęcia robót
3. GIWK (inspektor prowadzący) kontaktuje się z Wykonawcą w celu umówienia spotkania dotyczącego zakresu realizacji robót.
4. Wykonawca zgłasza się do GIWK celem umówienia terminu bieżących odbiorów robót zanikowych – „w otwartym wykopie”.

Zakres odbiorów dokonywanych przez GIWK:

Wodociągi

- poprawność wykonania i zgodność z projektem
- zastosowane materiały
- zagęszczenie gruntu pod rurociągiem – jeżeli takie wymaganie zostało określone w projekcie
- węzły wodociągowe
- rury osłonowe
- bloki oporowe
- taśma nad wodociągiem; drut przy przewiertach
- likwidacje urządzeń
- próby szczelności; świadectwo wzorcowania manometrów

Kanalizacja sanitarna

- poprawność wykonania i zgodność z projektem
- zastosowane materiały
- zagęszczenie gruntu pod rurociągiem – jeżeli takie wymaganie zostało określone w projekcie
- studnie
- kaskady
- regulacje wysokościowe studni
- próby szczelności na rurociągach tłocznych
- próby szczelności na kanałach grawitacyjnych, o ile wymagane są w dokumentacji
- likwidacje urządzeń
- monitoring kanałów

Wykonawca przygotowuje kanał do monitoringu (czyszczenie, przedstawienie na mapie zakresu monitoringu).

GIWK sporządza notatkę z odbioru robót zanikowych.

GIWK potwierdza protokólnie sposób likwidacji rurociągów i podpisuje protokoły z likwidacji.

Obiekty wielobranżowe (technologia, zasilanie elektryczne, AKPiA, konstrukcja)

GIWK wraz z GdW uczestniczy w nadzorowaniu prac na wielobranżowych obiektach wod.-kan.

5. Wykonawca zgłasza do GIWK gotowość do rozpoczęcia odbioru końcowego wybudowanych urządzeń wod.-kan.

Wykonawca dostarcza w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem 2 komplety dokumentacji powykonawczej wg listy. 1 komplet GIWK przekazuje do GdW.

Kanalizacja sanitarna

Po pozytywnej ocenie przez GIWK wykonanego monitoringu kanału, dokonywany jest przegląd w terenie. GIWK koordynuje termin przeglądu z Wykonawcą i GdW.

Do czasu odbioru końcowego kanał pozostaje zakorkowany.

Wodociągi

GIWK umawia termin przeglądu w terenie wybudowanych wodociągów z Wykonawcą.

Pozytywny przegląd kończy się wydaniem zgody na dokonanie wcinki wodociągu do istniejącej sieci.

GIWK przekazuje druk – zgodę na wcinę do GdW.

Wykonawca umawia termin wcinki w GdW dostarczając mailem do GdW komplet dokumentów niezbędnych do wykonania wcinki.

GIWK po wykonaniu wcinki dokonuje sprawdzenia w terenie prawidłowości wykonania węzła włączeniowego, szczelności, zgodności z projektem i daje zgodę Wykonawcy na zasypanie wykopu.

Obiekty wielobranżowe (technologia, zasilanie elektryczne, AKPiA, konstrukcja)

Wykonawca powiadamia GIWK o zamiarze rozpoczęcia rozruchów i prób.

GIWK koordynuje z Wykonawcą i GdW przeprowadzanie rozruchów i prób.

Odbiór sieci wod.-kan. możliwy po potwierdzeniu poprawności wykonania obiektu wod.-kan.

6. Odbiór końcowy

Wykonawca zgłasza do GIWK gotowość do odbioru końcowego.

Wykonawca składa do GIWK 2 egzemplarze wersji papierowej kompletnej dokumentacji powykonawczej wg listy wraz z wersją elektroniczną.

GIWK przekazuje 1 egz. dokumentacji powykonawczej do GdW.

GIWK koordynuje termin przeglądu w terenie z Wykonawcą i GdW.

Odbiór końcowy z udziałem Inwestora, Wykonawcy, GIWK i GdW kończy się sporządzeniem przez GIWK protokołu odbioru końcowego przejmowanych urządzeń i sporządzeniem przez GdW protokołu odbioru przyłączy wod.-kan. wraz ze zleceniem montażu wodomierza.